

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys

Obiekt	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku pieczarkarni na budynek magazynowy z częścią biurową
Rodzaj robót	Roboty budowlane
Branża	Budowlana
Lokalizacja	dz. 87/5, obręb 0005 Kowęczyn, O41507_2 Obrowo
Inwestor	Reiter E.Antoniak, P.Stasiuk Sp.j. Kawęczyn 48a

Kosztorys

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku pieczarkarni na budynek magazynowy z częścią biurową

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Roboty ziemne				0,00
1	KNR 2-01 0202/05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	455,11	0,00	0,00
2	KNR 2-01 0230/01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	357,59	0,00	0,00
		Roboty żelbetowe				0,00
3	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3	9,72	0,00	0,00
4	KNR-W 2-02 0201/01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m	m3	0,64	0,00	0,00
5	KNR 2-02 0204/02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3	m3	34,27	0,00	0,00
6	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	3	0,00	0,00
7	KNR 2-02 0601/01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa	m2	126,96	0,00	0,00
8	KNR 2-02 0207/06	Ściany żelbetowe podwaliny gr.20 cm	m2	37,33	0,00	0,00
9	KNR 2-02 0290/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t	1,14	0,00	0,00
10	KNR 2-02 0208/07	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 6m stos.desk.obw.do przekr.do 6	m3	14,59	0,00	0,00
11	KNR 2-02 0290/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t	2,65	0,00	0,00
12	KNR 2-05 0208/02	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 10 kg	szt	15	0,00	0,00
13	KNR 2-02 0210/01	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 8	m3	0,55	0,00	0,00
14	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,2	0,00	0,00
		Konstrukcja i pokrycie dachu				0,00
15	KNR 2-05 0104/01	Hale typu średniego - więzary o masie do 5 t	t	16,254	0,00	0,00
16	KNR 2-02 0609/03	Izolacje cieplne płyty warstwowe dachu- analogia	m2	650,16	0,00	0,00
17	KNR 2-02 1009/02	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 0.2-0.25 m2	m2	26,78	0,00	0,00
18	KNR 2-17 0101/03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %	m2	15	0,00	0,00
		Elewacja				0,00
19	KNR 2-02 0609/03	Izolacje cieplne płyty warstwowe elewacji- analogia	m2	316,13	0,00	0,00
20	KNR 2-02 2601/02	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.z fakturą grysową	m2	54,52	0,00	0,00
21	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania- ściany wewnątrz hali	m2	237,92	0,00	0,00
		Stolarka				0,00
22	KNR 2-02 1205/01	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe	m2	37,26	0,00	0,00
23	KNR 2-02 1019/01	Drzwi p.poż Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2	5,49	0,00	0,00
24	KNR 2-02 1019/01	Drzwi Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2	16,97	0,00	0,00
25	KNR 0-19 0928/06	Ona PCV p.poż - Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2	m2	3,15	0,00	0,00
		Posadzka hali				0,00
26	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3	65,02	0,00	0,00
27	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe- posadzka hali	m3	95,141	0,00	0,00
		Utwardzenia				0,00
28	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	55	0,00	0,00
29	KNR 2-31 0114/03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	55	0,00	0,00
30	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3	0,00	0,00

Kosztorys

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku pieczarkarni na budynek magazynowy z częścią biurową

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
31	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	56	0,00	0,00
32	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	55	0,00	0,00
		Instalacja ogniw solarnych				0,00
33	Kalkulacja indywidualna	Instalacja ogniw solarnych o mocy 2 kW wraz z konstrukcją wsporczą mocowania paneli na dachu, inwerterem i instalacją elektryczną z wpięciem do instalacji elektrycznej budynku	kpl	1	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00